

CATRE,  
**UAT GHIMBAV**  
str. Lunga, nr.2, GHIMBAV, jud. BRASOV

**Referitor: evacuare ape uzate menajere**

Urmare adresei dvs. privind: **"Racord canalizare zona Mucava + zona de legatura, str. Morii, nr.25, GHIMBAV, jud. BRASOV"**

va comunicam:

**AVIZUL DE PRINCIPIU FAVORABIL**

pentru:

1. evacuarea apelor uzate menajere se va face in colectorul de canalizare Bc Dn 250 mm existent in zona (conf. plan de situatie anexat).
2. caminul de vizitare aferent racordului de canalizare se va amplasa la distanta de 1,0 m de limita proprietatii, in incinta.
3. traseul colectorului de canalizare este orientativ; pentru stabilirea exacta a acestuia in teren se vor efectua sondaje prin grija si pe cheltuiala dvs.
4. **Avizul de principiu este valabil 12 luni** si s-a eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a intocmirii documentatiei de executie pentru racord canalizare. Documentatia tehnica (faza PT si DDE) se va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea 10/1995 actualizata [A], HGR 273/1994 [A], STAS-uri, Legea 50/1991 republicata si actualizata, OUG 195/2005 [A], Legea Apelor nr.107/1996 [A], HG 188/2002 [A], etc.), a avizelor detinatorilor de retele edilitare, de un proiectant autorizat agreat de Compania APA Brasov.
5. executarea propriu-zisa a racordului de canalizare se poate face numai dupa obtinerea "AVIZULUI DE BRANSARE DEFINITIV" care se elibereaza de Compania APA Brasov dupa prezentarea documentatiei de la pct. 4.
6. legarea racordului la reseaua publica se va face numai dupa incheierea contractului de furnizare a serviciilor (de canal) cu COMPANIA APA BRASOV. Se precizeaza ca bransarea se realizeaza numai de salariatii unitatii noastre sau in prezenta acestora.
7. va transmitem anexat limitele maxime admisibile (privind deversarea apelor uzate) prevazute de normativele in vigoare.

**DIRECTOR TEHNIC,**



**SEF SERVICIU  
TEHNIC-PRODUCTIE-INVESTITII,**



Birou Protecţia Mediului

## ANEXĂ

## LA AVIZUL DE PRINCIPIU PRIVIND DEVERSAREA APELOR UZATE

În conformitate cu O.U.G. nr. 195/ 2005, privind protecţia mediului (cu modificările şi completările ulterioare), Legea apelor nr. 107/ 1996, Legea 146/ 2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/ 1997, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 472/2000, Legea nr. 204/ 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/ 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/ 2006 (republicată în 2013), Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de Compania APA Braşov S.A. aprobat prin H.C.J. nr. 91/ 31.05.2008 şi ale Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, NTPA-002 din H.G. 188/ 2002 – modificat şi completat cu H.G.352/ 2005, vă aducem la cunoştinţă că limitele maxime admise ale parametrilor apelor uzate specifice activităţilor desfăşurate în unitatea dumneavoastră, se regăsesc în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	PARAMETRUL	U.M.	Limita admisa
1.	Temperatura	$^{\circ}\text{C}$	35
2.	pH	unităţi pH	6,5-8,5
3.	Consum chimic de oxigen (Oxidabilitate – CCO-Cr)	mg/l	500
4.	Consum biochimic de oxigen ( $\text{CBO}_5$ )	mg/l	300
5.	Materii totale în suspensie	mg/l	350
6.	Reziduu filtrabil uscat la $105^{\circ}\text{C}$	mg/l	2000
7.	Extractibile cu eter de petrol	mg/l	30
8.	Azot amoniacal ( $\text{NH}_4^{+}$ )	mg/l	30
9.	Sulfuri ( $\text{S}^{2-}$ şi $\text{H}_2\text{S}$ )	mg/l	1
10.	Sulfati ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	mg/l	600
11.	Cloruri ( $\text{Cl}^{-}$ )	mg/l	500
12.	Agenti de suprafaţă anionici	mg/l	25
13.	Produse petroliere	mg/l	5
14.	Fosfor total ( P )	mg/l	5
15.	Fier total	mg/l	5
16.	Crom hexavalent	mg/l	0,2
17.	Crom trivalent	mg/l	1,3
18.	Zinc	mg/l	1
19.	Nichel	mg/l	1
20.	Cadmiu	mg/l	0,3
21.	Cupru	mg/l	0,2
22.	Plumb	mg/l	0,5
23.	Mangan	mg/l	2
24.	Cianuri totale ( CN )	mg/l	1
25.	Fenoli ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ )	mg/l	30

Aveţi obligaţia de a lua toate măsurile pentru exploatarea şi întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor de preepurare şi canalizare, cât şi tratarea apelor uzate, astfel încât valorile parametrilor ce caracterizează aceste ape să se încadreze în limitele de mai sus.

În caz contrar vom proceda la penalităţi în prima fază, urmată de suspendarea branşamentului de canalizare în faza următoare.

Acest aviz nu ţine loc de Acord de preluare a apelor reziduale, menajere şi industriale la canalizarea publică, pe care aveţi obligaţia de a îl obţine.

Limitele parametrilor specificaţi în Acord vor fi diferenţiaţi, funcţie de specificul activităţii unităţii dumneavoastră.

 Birou Protecţia Mediului,  
 Dr. Ing. Carmen Dima



 Întocmit,  
 Ecaterina Donciu







**S.C. S.B.M. S.R.L.**

www.stigma.ro | mobil: 0769.100.200

BENEFICIAR

U.A.T. GHIMBAV

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"  
CLASA DE IMPORTANTA "IV"

Nr. proiect:

362/95/  
18646/2021

PROIECT

**BRANSAMENT CANALIZARE, ZONA MUCAVA + ZONA DE LEGATURA**  
jud. Brasov, oras Ghimbav, str. Morii, nr. 25

Faza:

DALI

Sef Proiect

arh. Radu Murasan

Scara

1:5000

Titlul plansei:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Pl. nr.

AOO

Proiectat

arh. Radu Murasan


Desenat

arh. Radu Murasan





DM 31354 17 F5647.



scara 1:500

