

Direcția Operațională  
 Departament Menținanță Specializată  
 B-dul. Mărășești, nr. 4-6  
 Sect. 4, București  
 Cod poștal: 040254  
 Contact online: [www.distrigazsud-retele.ro](http://www.distrigazsud-retele.ro)  
 Interlocutor: Georgiana - Camelia Codirlă

U.A.T. ORAȘ GHIMBAV

Str. Lungă, nr. 2,  
 Oraș Ghimbav, jud. Brașov

Nr/data: 2827 / 317.311.146 / 22.02.2022 bG

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. **317.311.146** din **21.02.2022** privind eliberarea avizului de traseu în scopul autorizării **lucrărilor de construire – branșament canalizare zona Mucava+zonă de legătură – în oraș Ghimbav, str. Morii, nr. 25, CF Ghimbav nr. 100007, nr. cad. Top. 220, CF Ghimbav nr. 100006, nr. cad. Top 221, CF nr. 100003, nr. cad. Top 217,218,219, CF nr. 100026, nr. cad. Top. 222, CF nr. 100999, nr. cad Top 233, CF nr. 1, nr. cad. Top 2194/1/1, jud. Brașov**, în urma analizei documentelor, va restituim planul de situație scară 1:500 vizat de societatea noastră, proiect nr. 362/95/18646/2021, elaborat de S.B.M. SRL completat cu datele solicitate și va comunicăm următoarele:

Pe planul de situație s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate în exploatarea societății noastre. Detalii privind trasarea se regăsesc și în planul GIS DGSR anexat.

Distrigaz Sud Rețele are în derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune în toate sistemele de distribuție gaze naturale, drept pentru care, construcțiile și/sau instalațiile subterane propuse, se vor amplasa/ poză la o distanță de siguranță minimă admisă pentru regimul de presiune medie.

**Lucrările propuse afectează** structura sistemului de distribuție gaze naturale alcătuit din conducte, racorduri, stații/posturi de măsurare/posturi de reglare-măsurare, rasuflatori, casete protecție GN și cămine vană precum și din elemente subterane/supraterane ce compun instalațiile de protecție catodică aferente conductelor de oțel (în funcție de situația din teren).

**În urma analizării documentației depuse se emite:**

**AVIZ FAVORABIL**

**Conditionat de respectarea următoarelor măsuri de siguranță**

1. Înainte de începerea lucrărilor, este necesar ca executantul să anunțe în scris cu minim 48 de ore **Distrigaz Sud Rețele SRL, Sector Exploatare Brașov, FOL Complex Exterior Brașov și la telefon 0756042323, pe d-ul Cătoi Mihai (Șef FOL)** în scopul delegării unui reprezentant de specialitate care va identifica traseul rețelelor de distribuție gaze naturale și va stabili sondajele care sunt necesare spre a fi executate în toate punctele de intersecție și/sau de paralelism, acolo unde distanță dintre

- lucrările proiectate și rețelele de distribuție gaze naturale sau instalațiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se află sub incidența NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 și 2).
2. Efectuarea lucrărilor de săpătură și umplutură în apropierea rețelilor de distribuție gaze naturale, la o distanță  $\leq 2$  metri se va executa exclusiv manual, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avariarea acestora.
  3. În situația în care se constată o neconcordanță între planurile rețelilor de distribuție gaze naturale trasate și situația reală din teren, se vor opri lucrările și se va anunța Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreună cu proiectantul lucrării, vor stabili noile condiții de continuare a lucrărilor.
  4. În cazul în care lucrările de construire propuse afectează amplasamentul rețelei de distribuție gaze naturale, aveți obligația să modificați traseul acestor conducte iar, conform Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea lucrărilor de proiectare și de execuție va fi suportată de către beneficiarul lucrărilor. **Soluția de deviere** va fi stabilită de **Distrigaz Sud Rețele** fără a va percepe taxe suplimentare, în baza solicitării **Avizului de principiu de deviere**, condiționată de depunerea unei noi documentații și de copia prezentului aviz.
  5. La întocmirea documentației se vor respecta Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997 și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, construcțiile și/sau instalațiile subterane propuse care se realizează ulterior rețelilor de distribuție sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanță de siguranță minimă admisă pentru regimul de medie presiune, doar în cazul rețelilor de distribuție, conform Tabel 1 "Distanțe de siguranță între conductele (rețelele de distribuție/ instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații". Distanța de siguranță, exprimată în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate. În cazul în care lucrările se desfășoară în zona stațiilor de reglare, reglare-măsurare sau de măsurare, se vor respecta distanțele minime admise, conform Tabel 2 "Distanțe de siguranță între stații de reglare, reglare – măsurare sau măsurare a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații".
  7. Lucrările de intersectare cu conductele și racordurile de distribuție gaze precum și cu elementele subterane/ supratereane ce compun instalațiile de protecție catodică aferente conductelor de oțel se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
  8. Conducta de distribuție gaze naturale va fi subtraversată la minim 0,5 metri față de generatoarea inferioară a acesteia.
  9. Se interzice prinderea (înglobarea) rețelilor de distribuție a gazelor naturale în cămine, canale tehnice și alte construcții subterane/supratereane, pe parcursul execuției lucrărilor.
  10. Pe traseul rețelei de distribuție gaze naturale din oțel decopertată sau aparentă, nu se vor depozita materiale de construcție sau piese metalice grele ce pot afecta izolația anticorozivă.
  11. În cazul în care veți afecta izolația, bandă avertizoare, firul trasor, rasuflatoarele, etc. aveți obligația să refaceți și să aduceți la formă inițială rețeaua și/sau reperele de identificare; lucrările se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
  12. La executarea lucrărilor de refacere a tramei stradale, rigolelor și/sau trotuarelor, se va avea în vedere respectarea distanței în proiecție pe verticală a adâncimii de pozare a conductei de distribuție gaze naturale (aprox. 0,9 m față de generatoarea superioară, inclusiv piesă de racord), iar casețele de protecție GN și căminele de vană vor fi aduse la cota finală a trotuarelor și străzii; în locurile unde se amenajează trotuarul și există rasuflatori pentru spații verzi, acestea se vor înlocui cu rasuflatori pentru carosabil. În acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de către operatori economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea și execuția acestora vor fi suportate de solicitantul lucrării de modernizare sau reabilitare a carosabilului.
  13. Lucrările mecanice premurgătoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole și trotuare (frezari, debitari, compactari, etc.) vor ține cont obligatoriu de adâncimea minimă de pozare a unei rețele de distribuție gaze naturale (conducte, racorduri, vane de secționare, etc.).

14. Costul lucrărilor de reparații a rețelei de distribuție gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor deteriorări, va fi suportat de către beneficiar; lucrările care necesită devierea traseelor rețelelor de distribuție gaze naturale ca urmare a condițiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate exclusiv de beneficiarul lucrărilor.
15. **Orice avarie a rețelei de distribuție gaze naturale trebuie anunțată imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.**
16. În cazul avarierii sau deteriorării componentelor sistemului de distribuție gaze naturale sau instalațiilor de utilizare existente, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
17. Va atenționăm că la apariția unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distribuție gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrările menționate mai sus, cauzate de neglijențe în execuție, beneficiarul și executantul acestor lucrări sunt direct răspunzători.
18. Avarierea sau deteriorarea rețelelor de distribuție gaze naturale precum și nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță a conductelor de distribuție gaze naturale, se sancționează conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. În cazul în care nu veți respecta condițiile impuse, veți suporta consecințele Legislației în vigoare, societatea noastră fiind exonerată de orice răspundere în cazul producerii de accidente.
19. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**
20. Avizul este emis în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat și Certificatului de Urbanism nr. 34 din 06.04.2021 eliberat de Primăria Orașului Ghimbav, jud. Brașov.

**Lailla Ducouso El Hima**  
Șef Departament,

**DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ**

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

Diracția Operațională

Departament Mențenanță

Specializată

(1)

**Georgiana - Camelia Codirlă**

**Operator Cerere Informații**

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente: plan de situație sc. 1:500; plan GIS sc. 1:500.  
Tabelul 1 și 2 din NTPEE;  
Achitat cu OP nr. - din data 21.02.2021, factura nr. 1904870193.



Sediul: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI  
C.I.F: RO23308833  
Capital social: 76.201.910  
Punct de lucru: Brasov  
Adresa: Str. Bisericii Romane nr. 107 A, Brasov  
Tel: 021-9376  
Fax: 0213011819  
IBAN: RO44BRDE450SV39876854500  
Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA  
IBAN: RO51TREZ7005069XXX002060  
Trezoraria: TREZORERIA

UAT ORAS GHIMBAV  
Strada:LUNGA, nr.2, loc:GHIMBAV  
CodP:123  
Judetul: Brasov  
Cod client: 600003449151  
Cont contr:2003255061  
Nr.ord.reg.com./an: CIF  
C.I.F.: 4801362  
Contul:  
Banca:

**Factura fiscala nr. 1904870193/22.02.2022**

**Cota T.V.A.19,00%**

<b>Detalii necesare platii</b> Numar factura: 1904870193  Cod client: 600003449151	<b>Data factura:</b> 22.02.2022	<b>Notificare:</b> 000317311146 Adresa amplasament Jud. BV Loc. BRASOV Str. MORII Nr. 25
---	---------------------------------	---


Descriere serviciu	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare LEI	T.V.A. LEI
1	2	3	4	5(3x4)	6
Aviz traseu simplu	BUC	1,000	158,49	158,49	30,11
ACHITAT					

**TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):**

Valoare 158,49	TVA 30,11
Total 188,60	

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevederilor Codului Fiscal





# PLAN DE SITUAȚIE

ZONA "MUCAVA"

scara 1:500

DISTRIGAZ SUDRIEȘTI  
București  
Codul de Identificare  
ANCA 347-311.146  
22.02.2022

Lucrarile propuse afectează la Sa se  
respecte NTPEE 2018 Distrigaz Sud  
Rețele SRL, Sector Exploatare Brașov,  
FOL Complex Exterior Brașov și la  
telefon 0756042323, pe d-ul Catoș  
Mihai (Șef FOL)

CD GN PE 63  
RP

CD GN PE 32  
RP

CD GN PE 32  
RP

CD GN PE 32  
RP

 <div>S.C. S.B.M. S.R.L. www.stigma.ro   mobil 0798-100-800</div>		BENEFICIAR U.A.T. GHIMBAY		Nr. proiect 362/95/ 18646/2021
PROIECT				
BRANSAMENT CANALIZARE, ZONĂ MUCAVA + ZONA DE LEGATURA jud. Brașov, oraș Ghimbay, nr. 25				
Faza:		DALI		
Self Proiect	arh. Radu Muras	Titlul planșei		Pl. nr.
Proiectat	arh. Radu Muras	PLAN DE SITUAȚIE		A01
Desenat	arh. Radu Muras			

